Examen de práctica CSLB Class B General Building Contractor

20 preguntas de práctica originales para el examen de licencia de contratista de California, con clave de respuestas y explicaciones.

Formato
Opción múltiple: 4 opciones y una mejor respuesta

Temas
Agrupadas por las áreas temáticas que publica la CSLB

Banco de preguntas
Última actualización: noviembre de 2026

Cómo usar esta prueba

1. Responde las 20 preguntas sin apuntes: el examen de la CSLB no permite materiales de consulta.
2. Revisa la clave de respuestas al final y lee la explicación de cada error.
3. Haz la misma prueba en línea, con explicaciones al instante y resultado por tema: test2pro.com/es/free-practice-tests/class-b-general-building-contractor

Escanea para hacerla en línea

Áreas temáticas del examen y su peso aproximado

Planificación y estimación	15%
Armazón (framing) y componentes estructurales	20%
Oficios principales	30%
Oficios de acabado	20%
Seguridad	15%

Test2Pro ofrece solo preparación en línea; la CSLB y PSI se encargan de la programación, el examen, la licencia y los resultados. Son preguntas de práctica originales, no preguntas reales del examen de la CSLB.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Gratis para estudio personal. Prohibido copiar, revender o republicar.

Preguntas

1 ARMAZÓN (FRAMING) Y COMPONENTES ESTRUCTURALES

Which tools check wall plumb directly against its face?

¿Qué herramientas comprueban el aplomo (plumb) de un muro colocándolas directamente contra su cara?

(A) Level and straightedge
Nivel y regla recta

(B) Builder's level and grade rod
Nivel de constructor y estadal

(C) Framing square and bevel gauge
Escuadra de carpintero y falsa escuadra

(D) Water level and tape measure
Nivel de manguera y cinta métrica

2 ARMAZÓN (FRAMING) Y COMPONENTES ESTRUCTURALES

Where does a framed wall typically have a jack stud beside a full-height king stud?

¿En qué parte de un muro entramado suele haber un montante de apoyo (jack stud) junto a un montante principal (king stud) de altura completa?

(A) At a wall corner
En una esquina del muro

(B) At a partition intersection
En una intersección de tabiques

(C) At the end of a stub wall
En el extremo de un muro corto (stub wall)

(D) At a door opening
En un vano de puerta

3 PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN

Which drawings record the work as actually installed, including field changes?

¿Qué planos registran la obra tal como se instaló realmente, incluidos los cambios hechos en campo?

(A) Permit drawings
Planos para permiso

(B) As-built plans
Planos conforme a obra

(C) Shop drawings
Planos de taller

(D) Preliminary plans
Planos preliminares

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Gratis para estudio personal. Prohibido copiar, revender o republicar.

4 PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN

Which CCR title contains California's building standards?

¿Qué título (Title) del CCR contiene las normas de construcción de California?

(A) Title 8

(B) Title 16

(C) Title 22

(D) Title 24

---

5 PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN

What is 1,800 ft² of roof area expressed in roofing squares?

¿A cuántos cuadros de techado (roofing squares) equivalen 1,800 ft² de superficie de techo?

(A) 180 squares
180 cuadros

(B) 1.8 squares
1.8 cuadros

(C) 36 squares
36 cuadros

(D) 18 squares
18 cuadros

---

6 OFICIOS PRINCIPALES

Before solvent cementing PVC pipe, what does primer do?

Antes de unir tubería de PVC con cemento solvente, ¿qué función cumple el imprimador (primer)?

(A) Fills gaps at the joint
Rellena los huecos en la unión

(B) Lubricates the joint
Lubrica la unión

(C) Cleans and softens the surfaces
Limpia y ablanda las superficies

(D) Seals the finished joint
Sella la unión terminada

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Gratis para estudio personal. Prohibido copiar, revender o republicar.

7 OFICIOS PRINCIPALES

For the same concrete mix without water-reducing admixtures, a higher slump generally indicates what?

Para una misma mezcla de concreto sin aditivos reductores de agua, ¿qué indica generalmente un mayor revenimiento (slump)?

(A) Less mixing water
Menos agua de mezclado

(B) More coarse aggregate
Más agregado grueso

(C) Higher concrete strength
Mayor resistencia del concreto

(D) More mixing water
Más agua de mezclado

---

8 OFICIOS PRINCIPALES

What is the standard name for hollow concrete wall blocks?

¿Cuál es el nombre estándar de los bloques huecos de concreto para muros?

(A) Clay bricks
Ladrillos de arcilla

(B) Concrete masonry units
Unidades de mampostería de concreto

(C) Concrete pavers
Adoquines de concreto

(D) Precast wall panels
Paneles de muro prefabricados

---

9 OFICIOS PRINCIPALES

Which plumbing fixture is called a water closet?

¿Qué aparato de plomería se denomina water closet?

(A) Toilet
Inodoro

(B) Urinal
Urinario

(C) Bidet
Bidé

(D) Utility sink
Lavadero de servicio

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Gratis para estudio personal. Prohibido copiar, revender o republicar.

10 OFICIOS PRINCIPALES

Which direction usually gives fixed solar panels in California the greatest annual output?

¿Qué orientación suele dar a los paneles solares fijos en California la mayor producción anual?

(A) East
Este

(B) West
Oeste

(C) South
Sur

(D) North
Norte

---

11 OFICIOS PRINCIPALES

Type AC (BX) cable is permitted in which location?

¿En qué lugar se permite el cable tipo AC (BX)?

(A) A damp basement
Un sótano húmedo

(B) A dry indoor room
Una habitación interior seca

(C) An outdoor wet location
Un lugar mojado en el exterior

(D) A buried raceway
Una canalización enterrada

---

12 OFICIOS PRINCIPALES

What is the nominal diameter of #4 rebar?

¿Cuál es el diámetro nominal de la varilla de refuerzo #4?

(A) 3/8 in
3/8 pulg.

(B) 5/8 in
5/8 pulg.

(C) 1/2 in
1/2 pulg.

(D) 7/8 in
7/8 pulg.

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Gratis para estudio personal. Prohibido copiar, revender o republicar.

13 OFICIOS PRINCIPALES

What should be applied to steel concrete forms before placement?

¿Qué debe aplicarse a los encofrados de acero para concreto antes de colocar el concreto?

(A) Form-release agent
Agente desmoldante

(B) Curing compound
Compuesto de curado

(C) Bonding adhesive
Adhesivo de unión

(D) Surface hardener
Endurecedor de superficie

---

14 OFICIOS DE ACABADO

When practical on residential walls, how are drywall panels generally oriented?

Cuando es práctico en paredes residenciales, ¿cómo se orientan generalmente los paneles de yeso (drywall)?

(A) Long edges vertical
Bordes largos en vertical

(B) Long edges diagonal
Bordes largos en diagonal

(C) Alternating vertical and horizontal
Alternando vertical y horizontal

(D) Long edges horizontal
Bordes largos en horizontal

---

15 OFICIOS DE ACABADO

Where is ordinary paper-faced greenboard suitable?

¿Dónde es adecuado el panel de yeso verde (greenboard) común con cara de papel?

(A) Exterior soffits
Sofitos exteriores

(B) Bathroom walls outside wet areas
Paredes de baño fuera de las zonas húmedas

(C) Shower walls as a tile backer
Paredes de ducha como base para azulejos

(D) Roof decks
Cubiertas de techo

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Gratis para estudio personal. Prohibido copiar, revender o republicar.

16 OFICIOS DE ACABADO

After asbestos is ruled out, how should unpainted popcorn texture be removed?

Una vez descartado el asbesto, ¿cómo se debe quitar la textura tipo palomitas (popcorn) sin pintar?

(A) Sand while dry
Lijar en seco

(B) Apply solvent and scrape
Aplicar solvente y raspar

(C) Heat and scrape
Calentar y raspar

(D) Mist with water and scrape
Rociar con agua y raspar

---

17 OFICIOS DE ACABADO

What grips stretch-in carpet along the room perimeter?

¿Qué sujeta la alfombra tensada a lo largo del perímetro de la habitación?

(A) Tackless strips
Tiras de anclaje

(B) Seam tape
Cinta de unión

(C) Carpet cushion
Base amortiguadora para alfombra

(D) Transition strips
Tiras de transición

---

18 SEGURIDAD

Under Cal/OSHA, which condition requires employees to wear appropriate foot protection?

Según Cal/OSHA, ¿qué condición obliga a los empleados a usar protección adecuada para los pies?

(A) Walking on uneven ground
Caminar sobre terreno irregular

(B) Exposure to falling objects
Exposición a objetos que caen

(C) Long periods of standing
Largos periodos de pie

(D) Working on a roof
Trabajar en un techo

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Gratis para estudio personal. Prohibido copiar, revender o republicar.

19 SEGURIDAD

Which is an accepted means of shock protection for temporary 120 V, 20 A construction receptacles?

¿Cuál es un medio aceptado de protección contra descargas eléctricas para tomacorrientes temporales de construcción de 120 V y 20 A?

(A) A dedicated circuit
Un circuito dedicado

(B) GFCI protection
Protección GFCI

(C) A surge protector
Un protector contra sobretensiones

(D) A locking receptacle
Un tomacorriente con bloqueo

---

20 SEGURIDAD

Which asbestos condition allows fibers to become airborne most readily?

¿En qué condición del asbesto las fibras se dispersan en el aire con mayor facilidad?

(A) Encapsulated
Encapsulado

(B) Non-friable
No friable

(C) Friable

(D) Enclosed
Encerrado

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Gratis para estudio personal. Prohibido copiar, revender o republicar.

Clave de respuestas y explicaciones

#	RESPUESTA	POR QUÉ
1	**A**	El nivel proporciona la referencia vertical y la regla recta extiende la verificación a lo largo del muro. Los otros pares se usan para elevaciones, dimensiones o ángulos, no para esta verificación del aplomo por contacto directo.
2	**D**	En un vano de puerta típico con entramado de madera, un montante principal (king stud) de altura completa se coloca junto a un montante de apoyo (jack o trimmer stud) que sostiene el dintel (header). Las esquinas y las intersecciones usan otros detalles de entramado.
3	**B**	Los planos conforme a obra (as-built) registran la instalación terminada y los cambios hechos en campo. Los planos para permiso muestran el diseño aprobado, mientras que los planos de taller detallan la fabricación.
4	**D**	El Código de Normas de Construcción de California (California Building Standards Code) es el Title 24 del California Code of Regulations. El Title 8 abarca las relaciones laborales (industrial relations), incluidas las órdenes de seguridad (safety orders) de Cal/OSHA.
5	**D**	Un cuadro de techado (roofing square) equivale a 100 ft². Divida 1,800 entre 100 para obtener 18 cuadros.
6	**C**	El imprimador limpia y ablanda las superficies de PVC que se van a unir antes de aplicar el cemento solvente. No reemplaza al cemento ni sirve como lubricante para la unión.
7	**D**	Si las demás variables de la mezcla se mantienen constantes, más agua de mezclado generalmente aumenta el revenimiento. Un revenimiento alto por sí solo no demuestra una resistencia alta ni un exceso de agua cuando se usan aditivos.
8	**B**	Los bloques de concreto para muros son unidades de mampostería de concreto, o CMU. Su nombre estándar describe el material y la unidad de construcción, no su color.
9	**A**	Un water closet es un inodoro. El urinario, el bidé y el lavadero de servicio son otros aparatos de plomería distintos.
10	**C**	En California, los paneles fijos generalmente se orientan hacia el sur para obtener la mayor exposición solar anual. La sombra y las limitaciones del sitio pueden cambiar el mejor diseño para una instalación en particular.
11	**B**	El cable tipo AC está destinado a lugares secos. No se permite en lugares húmedos ni mojados, incluidas las canalizaciones subterráneas.
12	**C**	En las varillas de los tamaños #3 al #8, el número indica el diámetro nominal en octavos de pulgada. Una varilla #4 mide 4/8 pulg., es decir, 1/2 pulg.
13	**A**	Un agente desmoldante evita que el concreto se adhiera al acero y ayuda a que los encofrados se retiren limpiamente. Los compuestos de curado y los adhesivos de unión tienen otros fines.
14	**D**	La instalación horizontal generalmente reduce la longitud total de juntas en las paredes residenciales. La instalación vertical también puede permitirse, según la pared y el ensamblaje especificado.
15	**B**	El greenboard común resistente a la humedad es adecuado para paredes interiores con humedad limitada fuera de las zonas húmedas. No es impermeable y no es una base estándar para azulejos en duchas.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Gratis para estudio personal. Prohibido copiar, revender o republicar.

#	RESPUESTA	POR QUÉ
16	**D**	Rociar ligeramente con agua la textura sin pintar la ablanda para rasparla y reduce el polvo. Una textura que se sospeche que contiene asbesto debe evaluarse antes de alterarla.
17	**A**	Las púas de las tiras de anclaje sujetan el reverso de la alfombra y mantienen la alfombra tensada en el perímetro. La cinta de unión une los bordes de la alfombra; la base amortiguadora sostiene la alfombra por debajo.
18	**B**	Cal/OSHA exige protección adecuada para los pies donde los objetos que caen puedan lesionarlos. El terreno irregular, estar de pie mucho tiempo y el trabajo en techos, por sí solos, no constituyen ese peligro.
19	**B**	La protección GFCI es una forma aceptada de proteger al personal en estos tomacorrientes temporales. Cal/OSHA también permite un programa de conductores de puesta a tierra de equipos garantizados (assured equipment grounding conductor program) que cumpla los requisitos; un circuito dedicado o un protector contra sobretensiones no sustituye a ninguno de estos métodos.
20	**C**	El material friable que contiene asbesto puede desmoronarse, pulverizarse o reducirse a polvo con la presión de la mano cuando está seco, por lo que libera fibras con facilidad. El material no friable intacto resiste el desmoronamiento, y el encapsulado o el encerramiento ayudan a contener las fibras.

¿Listo para el banco completo de preguntas de Class B General Building Contractor?

1,300+ preguntas de práctica en el curso completo, con simulacros con tiempo, repaso de errores y seguimiento de tu preparación: **test2pro.com/es/online-classes/b-general-building-contractor**

© 2026 Test2Pro. Todos los derechos reservados. Este PDF es gratuito para estudio personal y no comercial. No lo copies, revendas, republiques ni lo subas a otros sitios; comparte el enlace test2pro.com/es/free-practice-tests/class-b-general-building-contractor.