Пробный тест CSLB C-27 Landscaping Contractor

20 авторских тренировочных вопросов к экзамену на лицензию подрядчика в Калифорнии — с ответами и пояснениями.

Формат
Выбор ответа: 4 варианта, один наиболее подходящий

Темы
Вопросы сгруппированы по опубликованным темам CSLB

Банк вопросов
Обновлён: ноябрь 2026 г.

Как пользоваться тестом

1. Ответьте на все 20 вопросов без подсказок: на экзамене CSLB нельзя пользоваться справочными материалами.
2. Сверьтесь с ответами в конце и прочитайте пояснение к каждой ошибке.
3. Пройдите этот же тест онлайн — с мгновенными пояснениями и результатом по темам: test2pro.com/ru/free-practice-tests/c27-landscaping-contractor

Отсканируйте, чтобы пройти онлайн

Темы экзамена и их примерная доля

Планирование и сметы	18%
Подготовка к работам	12%
Устройство покрытий и ландшафтных сооружений	21%
Дренаж, полив, освещение и посадка растений	21%
Обслуживание и ремонт	11%
Безопасность	17%

Test2Pro — это только онлайн-подготовка. Запись на экзамен, сам экзамен, выдачу лицензии и результаты обеспечивают CSLB и PSI. Это авторские тренировочные вопросы, а не настоящие вопросы экзамена CSLB.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

Вопросы

1 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ И ЛАНДШАФТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Concrete for a patio will be placed on a hot, sunny afternoon. Which addition to the mix gives the crew more time to place and finish it?

Бетон для патио будут укладывать жарким солнечным днём, после обеда. Что добавить в смесь, чтобы у бригады было больше времени на укладку и затирку?

- (A) Extra portland cement
  Больше портландцемента
- (B) A set-retarding admixture
  Добавку-замедлитель схватывания
- (C) A set-accelerating admixture
  Добавку-ускоритель схватывания
- (D) Extra coarse aggregate
  Больше крупного заполнителя

2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ И ЛАНДШАФТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

What does years of sun (UV) exposure do to the uncovered edges of a flexible pond liner?

Что происходит с открытыми краями гибкой плёнки для пруда, если они годами находятся на солнце (под ультрафиолетом, UV)?

- (A) It makes the liner attract mosquitoes
  Плёнка начинает привлекать комаров
- (B) It makes the liner leach dye into the water
  Плёнка начинает выделять в воду краситель
- (C) It breaks down the material and shortens its life
  Материал разрушается, и плёнка служит меньше
- (D) It makes the liner swell and soften
  Плёнка разбухает и размягчается

3 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ И ЛАНДШАФТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

What is the main reason for installing a perforated drain pipe behind a retaining wall?

Для чего в первую очередь укладывают перфорированную дренажную трубу за подпорной стенкой?

- (A) To make the backfill soil denser
  Чтобы уплотнить грунт обратной засыпки
- (B) To relieve water pressure against the wall
  Чтобы снять давление воды на стенку
- (C) To vent air trapped in the backfill
  Чтобы выпустить воздух из обратной засыпки
- (D) To supply water to plants above the wall
  Чтобы подавать воду растениям над стенкой

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

4 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ И ЛАНДШАФТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

In masonry, what does a jack-on-jack bond pattern look like?
Как выглядит каменная кладка по схеме jack-on-jack?

- (A) A full course of headers every sixth course
  Сплошной ряд тычков в каждом шестом ряду
- (B) Units stacked directly over one another, joints aligned
  Элементы стоят точно друг над другом, швы совпадают
- (C) Headers and stretchers alternating in every sixth course
  Тычки и ложки чередуются в каждом шестом ряду
- (D) Headers and stretchers alternating in every course
  Тычки и ложки чередуются в каждом ряду

---

5 БЕЗОПАСНОСТЬ

Before tipping a gas mower on its side to clear packed grass from under the deck, what should the operator disconnect first?
Бензиновую газонокосилку нужно положить на бок, чтобы вычистить траву, забившуюся под деку. Что оператор должен отсоединить в первую очередь?

- (A) The fuel line
  Топливный шланг
- (B) The spark plug wire
  Провод свечи зажигания
- (C) The throttle cable
  Трос управления газом
- (D) The air filter cover
  Крышку воздушного фильтра

---

6 БЕЗОПАСНОСТЬ

A homeowner hires a landscape contractor to dig footings for a pergola. Who is responsible for notifying 811 (Underground Service Alert) before the digging starts?
Владелец дома нанимает ландшафтного подрядчика, чтобы выкопать ямы под фундаменты опор перголы. Кто обязан уведомить 811 (Underground Service Alert) до начала земляных работ?

- (A) The homeowner who owns the property
  Владелец дома, которому принадлежит участок
- (B) The city building inspector
  Городской строительный инспектор
- (C) The contractor doing the digging
  Подрядчик, который ведёт раскопки
- (D) The utility that serves the house
  Коммунальная компания, обслуживающая дом

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

7 БЕЗОПАСНОСТЬ

A crew member runs a backpack gas leaf blower for most of the workday. Which protective equipment guards against the most likely long-term injury?

Рабочий почти весь день работает ранцевой бензиновой воздуходувкой. Какое средство защиты помогает предотвратить наиболее вероятный долговременный вред здоровью?

(A) Steel-toe boots
Ботинки со стальным носком

(B) Safety glasses
Защитные очки

(C) A dust mask
Пылезащитная маска

(D) Earplugs or earmuffs
Беруши или противошумные наушники

---

8 БЕЗОПАСНОСТЬ

A tree limb is resting on an overhead power line. How should a tree worker treat the limb?

Ветка дерева лежит на воздушной линии электропередачи. Как рабочий по уходу за деревьями должен относиться к этой ветке?

(A) As safe to handle, since wood does not conduct electricity
Как к безопасной: древесина не проводит электричество

(B) As safe to handle as long as the bark and leaves are dry
Как к безопасной, пока кора и листья остаются сухими

(C) As energized, since it can carry current to anyone who touches it
Как к ветке под напряжением: она может ударить током

(D) As energized only when the line is rated above 50 kV
Как к ветке под напряжением, только если напряжение линии выше 50 кВ

---

9 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

A client wants a tree that will shade the west wall of the house in summer but let the sun warm that wall in winter. Which choice fits best?

Клиент хочет дерево, которое летом будет затенять западную стену дома, а зимой пропускать к ней солнце, чтобы стена прогревалась. Что подойдёт лучше всего?

(A) A dense broadleaf evergreen
Густое вечнозелёное широколиственное дерево

(B) A tall pine or other evergreen conifer
Высокая сосна или другое вечнозелёное хвойное дерево

(C) A deciduous shade tree
Листопадное дерево для тени

(D) A palm with a compact crown
Пальма с компактной кроной

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

10 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

A 9,600 sq ft backyard is 65% lawn. All of the lawn will be replaced with sod sold in rolls that cover 10 sq ft each. How many rolls are needed?

Задний двор площадью 9,600 кв. футов на 65% занят газоном. Весь газон заменят на рулонный (sod), один рулон покрывает 10 кв. футов. Сколько рулонов нужно?

A. 960 rolls
960 рулонов

B. 336 rolls
336 рулонов

C. 6,240 rolls
6,240 рулонов

D. 624 rolls
624 рулона

---

11 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

A client wants a 6 ft fence along a side property line. Which local regulation sets the allowed fence height and setback?

Клиент хочет поставить забор высотой 6 футов вдоль боковой границы участка. Какое местное постановление определяет допустимую высоту забора и отступ от границы (setback)?

A. The street tree ordinance
Постановление об уличных деревьях

B. The parking ordinance
Постановление о парковке

C. The noise ordinance
Постановление о шуме

D. The zoning ordinance
Постановление о зонировании

---

12 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

An irrigation mainline is 325 feet long. If friction loss in this pipe is 3.20 psi per 100 feet, what is the total pressure loss along the run?

Длина магистральной трубы системы полива (mainline) — 325 футов. Потери давления на трение в этой трубе составляют 3.20 psi на 100 футов. Каковы общие потери давления по всей длине трубы?

A. 10.40 psi

B. 3.25 psi

C. 6.45 psi

D. 104.00 psi

---

test2pro.com

13 ДРЕНАЖ, ПОЛИВ, ОСВЕЩЕНИЕ И ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

Groundwater collects in the soil next to a house foundation after every storm. Which subsurface system is most commonly installed in residential landscapes to intercept that water and carry it away?
После каждого сильного дождя в грунте у фундамента дома скапливается грунтовая вода. Какую подземную систему чаще всего устраивают на частных участках, чтобы перехватить эту воду и отвести её?

(A) Dry well
Поглощающий колодец

(B) Catch basin
Дождеприёмник

(C) French drain
Французский дренаж

(D) Grassy swale
Задернованная канава

---

14 ДРЕНАЖ, ПОЛИВ, ОСВЕЩЕНИЕ И ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

On a low-voltage landscape lighting run, each fixture is a little dimmer than the one before it, and the last fixtures are the dimmest. What is the most likely cause?
На линии низковольтного ландшафтного освещения каждый светильник горит чуть слабее предыдущего, а последние — тусклее всех. Какая причина наиболее вероятна?

(A) A transformer too small for the total load
Трансформатор слишком слабый для общей нагрузки

(B) Fixtures wired in parallel on the run
Светильники на линии подключены параллельно

(C) Cable too small for the length of the run
Кабель слишком тонкий для такой длины линии

(D) Fixtures wired in series on the run
Светильники на линии подключены последовательно

---

15 ДРЕНАЖ, ПОЛИВ, ОСВЕЩЕНИЕ И ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

What voltage does a typical plug-in (AC-powered) irrigation controller send to the solenoids of its electric remote-control valves?
Какое напряжение обычный контроллер полива с питанием от розетки (от сети переменного тока, AC) подаёт на соленоиды электромагнитных клапанов?

(A) 12 volts AC
12 вольт переменного тока (AC)

(B) 24 volts AC
24 вольта переменного тока (AC)

(C) 120 volts AC
120 вольт переменного тока (AC)

(D) 9 volts DC
9 вольт постоянного тока (DC)

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

16 ДРЕНАЖ, ПОЛИВ, ОСВЕЩЕНИЕ И ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

A 5-gallon shrub comes out of its can with roots circling the outside of the root ball. What should the installer do before planting it?

Кустарник вынимают из контейнера на 5 галлонов, и видно, что корни закручены по кругу снаружи кома. Что должен сделать озеленитель перед посадкой?

(A) Plant it in a hole dug twice as wide and leave the roots alone
Посадить в яму двойной ширины, а корни не трогать

(B) Wash all the soil off the roots before setting it in the hole
Смыть с корней всю землю и только потом ставить растение в яму

(C) Tease the circling roots outward and cut any that will not straighten
Расправить корни наружу, а те, что не выпрямляются, обрезать

(D) Plant it as it is, because the roots will grow outward on their own
Посадить как есть, потому что корни сами пойдут наружу

---

17 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

A 3 ft by 5 ft area of a sand-set paver walkway has sunk about 1 in. What is the correct repair?

На дорожке из тротуарной плитки, уложенной на песок, участок 3 на 5 футов просел примерно на 1 дюйм. Как правильно его отремонтировать?

(A) Lift the pavers and bedding sand, add and compact base material, then relay the sand and pavers
Снять плитку и песок, досыпать и уплотнить основание, затем снова уложить песок и плитку

(B) Lift the pavers, spread a layer of cement, and set the pavers back on it
Снять плитку, насыпать слой цемента и уложить плитку обратно на него

(C) Lift the pavers, add extra bedding sand to raise the low area, then relay them
Снять плитку, подсыпать песка, чтобы поднять низкое место, и уложить её снова

(D) Lift the pavers, install a subsurface drain, then relay them on the same sand
Снять плитку, проложить подземный дренаж и уложить её на тот же песок

---

18 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

When a branch is removed back to the trunk, where should the final cut be made?

Ветку удаляют целиком, до ствола. Где нужно сделать окончательный срез?

(A) About one-quarter of the way out toward the branch tip
Примерно на четверти длины ветки, считая от ствола

(B) Out from the trunk a distance equal to the branch diameter
На расстоянии от ствола, равном диаметру ветки

(C) Flush with the trunk, removing the branch collar
Вровень со стволом, срезая наплыв у основания ветки

(D) Just outside the branch collar, leaving the collar intact
Сразу за наплывом у основания ветки, не задевая его

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

19 ПОДГОТОВКА К РАБОТАМ

Before grading starts, a temporary fence is put up around a mature oak at or beyond its drip line. What is the main purpose of the fence?

Перед началом планировки грунта вокруг взрослого дуба ставят временное ограждение — по границе проекции кроны (drip line) или дальше от ствола. Для чего прежде всего нужно это ограждение?

- (A) To mark the part of the canopy that must be thinned
  Чтобы отметить часть кроны, которую нужно проредить
- (B) To keep compaction and digging out of the root zone
  Чтобы не допустить уплотнения грунта и раскопок в зоне корней
- (C) To show where buried utilities pass under the tree
  Чтобы показать, где под деревом проходят подземные коммуникации
- (D) To keep crews from trampling the lawn under the tree
  Чтобы рабочие не вытаптывали газон под деревом

---

20 ПОДГОТОВКА К РАБОТАМ

Straw wattles (fiber rolls) are staked in rows across a freshly graded slope. What are they for?

На только что спланированном склоне поперёк уклона рядами закреплены кольями соломенные противоэрозионные валики (straw wattles, fiber rolls). Для чего они нужны?

- (A) Slowing runoff and trapping sediment
  Замедляют сток и задерживают смытый грунт
- (B) Holding drip tubing in place on the slope
  Удерживают капельные трубки на склоне
- (C) Giving wildlife food and cover on the site
  Дают корм и укрытие диким животным
- (D) Marking the grade lines for the finish crew
  Размечают отметки для бригады чистовой планировки

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

Ответы и пояснения

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
1	**B**	Жара ускоряет гидратацию цемента: бетон быстрее теряет подвижность (осадку конуса), густеет и может схватиться раньше, чем его успеют затереть. Добавка-замедлитель схватывания (set-retarding admixture), часто вместе с пластификатором, замедляет схватывание и продлевает время работы с бетоном (NRMCA CIP 12, Hot Weather Concreting). Ускоритель действует наоборот, его применяют в холодную погоду; лишний цемент добавляет тепла, а лишний заполнитель не меняет время схватывания.
2	**C**	Ультрафиолет постепенно разрушает полимеры гибкой плёнки: открытые участки становятся хрупкими и трескаются, и плёнка выходит из строя раньше. Плёнка из EPDM со стабилизацией против UV переносит это намного лучше, чем PVC. Поэтому края плёнки закрывают камнем, гравием или грунтом и не дают уровню воды опускаться. Комаров привлекает стоячая вода, а не плёнка, а плёнки, безопасные для рыб, не выделяют краситель.
3	**B**	Вода, которая скапливается в обратной засыпке, давит на стенку (гидростатическое давление) и добавляется к нагрузке от грунта — это одна из главных причин разрушения подпорных стенок. Перфорированная труба в гравии у основания стенки собирает эту воду и отводит её, и давление не нарастает. Дренаж не уплотняет грунт, не выпускает воздух и не поливает растения.
4	**B**	Кладка jack-on-jack, которую чаще называют stack bond, — это кладка «шов в шов»: каждый элемент стоит точно над нижним, вертикальные швы идут сплошными линиями, и элементы не перекрывают друг друга. Поскольку через эти швы ничто не перевязано, такие стены обычно требуют горизонтального армирования швов. Тычковый ряд (header course) через каждые пять–семь рядов — это американская перевязка (common bond), а чередование тычков и ложков (headers, stretchers) в каждом ряду — фламандская перевязка (Flemish bond).
5	**B**	Если провернуть нож рукой, двигатель может пройти такт сжатия и завестись. Если после остановки двигателя отсоединить провод свечи зажигания (spark plug wire) и отвести его от свечи, двигатель не запустится случайно, пока руки рядом с ножом; инструкции к газонокосилкам требуют этого перед любой чисткой, регулировкой или работой с ножом. Title 8 §3314(c) тоже требует на время чистки и обслуживания останавливать оборудование и отключать или разъединять его источник энергии. Топливный шланг, трос управления газом и воздушный фильтр не мешают двигателю завестись.
6	**C**	Government Code 4216.2(b) возлагает эту обязанность на исполнителя земляных работ (excavator) — по определению §4216 это лицо или компания, которые копают силами своих работников или своей техникой. Исполнитель размечает место раскопок и уведомляет региональный центр уведомлений (811) не менее чем за два рабочих дня и не более чем за 14 календарных дней до начала работ. Владелец, инспектор и коммунальная компания не звонят вместо подрядчика.
7	**D**	Бензиновые воздуходувки настолько громкие, что за полный рабочий день средний уровень шума за 8 часов может превысить 85 децибел, а это со временем приводит к необратимой потере слуха. Title 8 §5098 обязывает работодателя бесплатно выдавать средства защиты слуха работникам, на которых действует шум такого уровня или выше, и следить, чтобы их надевали, когда это требуется. Защитные очки и пылезащитная маска защищают от мусора и пыли, и их тоже стоит носить, но необратимый вред — это потеря слуха.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
8	**C**	Title 8 GISO §3423(a) требует обучать рабочих по уходу за деревьями считать линии и оборудование находящимися под напряжением, опасным для жизни. Там же сказано, что удар током можно получить и при косвенном контакте — через ветку под напряжением, инструмент или другой предмет, по которому ток уходит в землю. Живая древесина содержит влагу и проводит ток, сухая кора не делает ветку безопасной, и никакой порог напряжения не делает безопасным прикосновение к ветке, которая касается линии.
9	**C**	Листопадное дерево в жаркие месяцы стоит в листве и закрывает западную сторону от послеполуденного солнца, а осенью сбрасывает листья, и зимой солнечный свет доходит до стены и окон. Вечнозелёные деревья — и широколиственные, и хвойные — дают тень круглый год, и их лучше использовать как защиту от ветра, а пальма даёт мало тени (U.S. DOE Energy Saver, Landscaping for Energy-Efficient Homes).
10	**D**	Сначала найдите площадь газона, затем разделите её на площадь одного рулона: 9,600 × 0.65 = 6,240 кв. футов газона и 6,240 ÷ 10 = 624 рулона. 960 рулонов покроют весь двор, 336 рулонов — только те 35% площади, где газона нет, а 6,240 — это сама площадь газона, а не число рулонов.
11	**D**	Постановления о зонировании (zoning ordinance) регулируют использование земли и то, где можно ставить постройки, в том числе высоту заборов и стен перед домом, сбоку и за домом, отступы от границ и обзор на углах участков. Постановления об уличных деревьях, парковке и шуме касаются других вопросов. Для забора выше 7 футов нужно ещё и разрешение на строительство (CRC R105.2), а ограждения бассейнов подчиняются строительным нормам.
12	**A**	Потери на трение даны на 100 футов, поэтому переведите длину в сотни футов и умножьте: P = dfracL100 × f = dfrac325100 × 3.20 = 10.40 psi где L — длина трубы в футах, а f — потери на 100 футов. Число 3.25 само по себе не учитывает удельные потери, сумма 3.25 + 3.20 складывает две разные величины, а 104 psi получается, если делить длину на 10, а не на 100.
13	**C**	Французский дренаж (French drain) — это траншея, засыпанная гравием, обычно с перфорированной трубой на дне. Он перехватывает грунтовую воду и самотёком отводит её к безопасному выпуску. Поглощающий колодец (dry well) — это закопанная яма с гравием или камера: в неё по трубе или самотёком, часто через поверхностный приёмник, стекает дождевая вода, которая накапливается и уходит в грунт. Грунтовую воду вдоль фундамента он не перехватывает. Дождеприёмник (catch basin) собирает поверхностный сток через решётку, а задернованная канава (swale) отводит поверхностную воду по неглубокому руслу, заросшему травой.
14	**C**	Падение напряжения нарастает вдоль линии пропорционально сопротивлению кабеля и току в нём. Если кабель слишком тонкий для такой длины и нагрузки, каждый следующий светильник получает чуть меньше напряжения, чем предыдущий, и последние горят тусклее всех. Решение — более толстый кабель, более короткая линия или её разделение, подключение звездой (hub) или кольцом (loop) либо отвод трансформатора с более высоким выходным напряжением (tap). Перегруженный трансформатор делает тусклыми сразу все светильники или отключается. При последовательном подключении светильники делят между собой напряжение питания, поэтому тусклой будет вся цепочка, и она гаснет целиком, если отказал один светильник, — светильники не тускнеют один за другим вдоль линии. Обычный способ — параллельное подключение.
15	**B**	В стандартных контроллерах полива есть трансформатор, который подаёт на соленоиды клапанов около 24 вольт переменного тока (AC). По проводу каждой зоны (station wire) и общему проводу (common) это низкое напряжение доходит до соленоида, и клапан открывается (Rain Bird design manual). Сам контроллер питается от сети 120 вольт переменного тока (AC), а импульсные соленоиды (latching) на 9 вольт постоянного тока (DC) ставят с контроллерами на батарейках, а не с теми, что включаются в розетку.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
16	**C**	Корни, закрученные по стенке контейнера, и после посадки продолжают расти по кругу: они могут пережать растение у основания или не дать ему надёжно закрепиться в грунте. Если расправить их наружу и обрезать те, что не выпрямляются, новые корни пойдут в окружающий грунт. Широкая яма — правильный приём, но сама по себе она не останавливает рост корней по кругу. Если смыть всю землю, тонкие корни пересохнут и повредятся, а закрученные корни сами не выпрямятся.
17	**A**	Просадка обычно означает, что осело щебёночное основание под песчаной подушкой (bedding sand). Плитку и песок снимают, досыпают материал основания и уплотняют его до проектной отметки, сверху разравнивают правилом ровный слой песка толщиной около 1 дюйма, затем укладывают плитку, уплотняют её и засыпают швы песком. Если после снятия плитки видно, что песок вымывается через край мощения или дренажное отверстие, эту утечку тоже устраняют. Если поднять низкое место лишним песком, получится толстый неустойчивый слой, который снова осядет, а цемент под плиткой на песке образует жёсткий слой, который трескается и задерживает воду. Дренаж помогает, только если причина в воде, и основание он не восстанавливает.
18	**D**	Окончательный срез делают сразу за гребнем коры (branch bark ridge) и кольцевым наплывом (branch collar) — утолщением у основания ветки, — так что наплыв остаётся целым. Ткани наплыва затягивают рану и ограничивают распространение гнили в ствол. Срез вровень со стволом убирает эту защитную зону и оставляет большую рану, а длинный пенёк отмирает и загнивает, вместо того чтобы зарасти.
19	**B**	Большая часть всасывающих корней дерева растёт у поверхности и доходит до границы проекции кроны и дальше. Ограждение по этой границе или за ней создаёт зону защиты дерева: туда не заезжает техника, не ходят люди, не складывают материалы, не меняют уровень грунта и не роют траншеи. Уплотнённые или обрезанные корни — частая причина того, что дерево чахнет после стройки. Ограждение не служит для разметки обрезки, коммуникаций или газона.
20	**A**	Противоэрозионный валик — это солома, кокосовое волокно или древесная стружка, плотно набитые в рукав. Его укладывают по горизонтали склона в неглубокую канавку и закрепляют кольями. Валик перехватывает сток, замедляет его, распределяет тонким слоем по поверхности и задерживает частицы грунта, которые несёт вода (Caltrans Construction Site BMP Manual, SC-5 Temporary Fiber Rolls). Валики не используют для крепления системы полива, подкормки диких животных или разметки отметок.

Готовы к полному банку вопросов C-27 Landscaping Contractor?

700+ тренировочных вопросов в полном курсе, а также пробные экзамены на время, разбор ошибок и отслеживание готовности: test2pro.com/ru/online-classes/c27-landscaping-contractor

© 2026 Test2Pro. Все права защищены. Этот PDF бесплатен для личной некоммерческой подготовки. Не копируйте, не перепродавайте, не публикуйте его и не загружайте на другие сайты — делитесь ссылкой test2pro.com/ru/free-practice-tests/c27-landscaping-contractor.