Пробный тест CSLB C-36 Plumbing Contractor

20 авторских тренировочных вопросов к экзамену на лицензию подрядчика в Калифорнии — с ответами и пояснениями.

Формат
Выбор ответа: 4 варианта, один наиболее подходящий

Темы
Вопросы сгруппированы по опубликованным темам CSLB

Банк вопросов
Обновлён: ноябрь 2026 г.

Как пользоваться тестом

1. Ответьте на все 20 вопросов без подсказок: на экзамене CSLB нельзя пользоваться справочными материалами.
2. Сверьтесь с ответами в конце и прочитайте пояснение к каждой ошибке.
3. Пройдите этот же тест онлайн — с мгновенными пояснениями и результатом по темам: test2pro.com/ru/free-practice-tests/c36-plumbing-contractor

Отсканируйте, чтобы пройти онлайн

Темы экзамена и их примерная доля

Планирование и сметы	22%
Подземные и черновые системы	22%
Чистовой монтаж сантехники	20%
Сервис, ремонт и реконструкция сантехнических систем	19%
Безопасность	17%

Test2Pro — это только онлайн-подготовка. Запись на экзамен, сам экзамен, выдачу лицензии и результаты обеспечивают CSLB и PSI. Это авторские тренировочные вопросы, а не настоящие вопросы экзамена CSLB.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

Вопросы

1 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

A rough-in needs 160 ft of 3/4-in supply pipe at $1.80 per foot and 120 ft of 1/2-in supply pipe at $1.40 per foot. What is the pipe material cost?

Для чернового монтажа (rough-in) нужно 160 футов водопроводной трубы 3/4 дюйма по $1.80 за фут и 120 футов водопроводной трубы 1/2 дюйма по $1.40 за фут. Какова стоимость материала труб?

- (A) $456
- (B) $504
- (C) $440
- (D) $392

2 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

A drain runs 150 ft horizontally at a 2% grade. What is its total vertical drop in inches?

Канализационный трубопровод проложен горизонтально на 150 футов с уклоном 2%. Каков его общий перепад по высоте в дюймах?

- (A) 36 in
  36 дюймов
- (B) 18 in
  18 дюймов
- (C) 30 in
  30 дюймов
- (D) 72 in
  72 дюйма

3 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

Static pressure at a water meter is 80 psi. Approximately what is the static pressure at an outlet 40 ft above the meter?

Статическое давление на водомере составляет 80 psi. Каково примерно статическое давление в точке водоразбора на 40 футов выше водомера?

- (A) 63 psi
- (B) 80 psi
- (C) 17 psi
- (D) 97 psi

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

4 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

Above what static water pressure must a building's water supply have an approved pressure regulator?
Свыше какого статического давления воды система водоснабжения здания должна иметь одобренный регулятор давления (pressure regulator)?

Ⓐ 100 psi
Ⓑ 80 psi
Ⓒ 60 psi
Ⓓ 40 psi

---

5 ПЛАНИРОВАНИЕ И СМЕТЫ

What maximum weighted-average lead content is allowed on the wetted surfaces of pipes, fittings and fixtures that carry drinking water?
Какое максимальное средневзвешенное содержание свинца (weighted-average lead content) допускается на смачиваемых поверхностях труб, фитингов и приборов, по которым подаётся питьевая вода?

Ⓐ 0.25%
Ⓑ 2.5%
Ⓒ 0.2%
Ⓓ 0.5%

---

6 ПОДЗЕМНЫЕ И ЧЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ

When must plumbing fixtures be protected from sewage backflow by an approved backwater valve?
Когда санитарные приборы должны быть защищены от обратного тока сточных вод одобренным обратным канализационным клапаном (backwater valve)?

Ⓐ When the building drain discharges to the sewer through a sewage ejector
Когда канализационный выпуск здания (building drain) сбрасывает стоки в канализацию через канализационную насосную установку (sewage ejector)

Ⓑ When they are on a floor level lower than the street curb in front of the lot
Когда они находятся на этаже ниже уровня бордюра улицы перед участком

Ⓒ When they are on a floor level lower than the next upstream manhole cover of the sewer
Когда они находятся на этаже ниже крышки ближайшего канализационного колодца выше по течению (manhole cover)

Ⓓ When they are on a floor level higher than the next upstream manhole cover of the sewer
Когда они находятся на этаже выше крышки ближайшего канализационного колодца выше по течению (manhole cover)

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

7 ПОДЗЕМНЫЕ И ЧЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ

Following the direction of flow on a sewage-ejector discharge, where does the fullway gate or ball valve belong?

Если следовать по направлению потока на напорном трубопроводе фекального насоса, где устанавливается полнопроходной затвор или шаровой кран?

(A) Between the ejector and its check valve
Между насосом и его обратным клапаном

(B) On the gravity drain entering the sump
На самотечном сливе, входящем в приямок

(C) On the vent serving the sump
На вентиляционной трубе, обслуживающей приямок

(D) Downstream of the check valve
Ниже обратного клапана по потоку

---

8 ПОДЗЕМНЫЕ И ЧЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ

At what torque should a preset wrench release when tightening a standard-duty CISPI 310 no-hub cast-iron coupling?

При каком крутящем моменте должен срабатывать предварительно настроенный динамометрический ключ при затяжке стандартного безраструбного чугунного соединительного хомута CISPI 310?

(A) 60 in-lb
60 дюйм-фунтов

(B) 100 in-lb
100 дюйм-фунтов

(C) 120 in-lb
120 дюйм-фунтов

(D) 80 in-lb
80 дюйм-фунтов

---

9 ПОДЗЕМНЫЕ И ЧЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ

What is the maximum spacing between supports for horizontal 3/4-inch PEX tubing?

Каково максимальное расстояние между опорами для горизонтально проложенной трубы PEX 3/4 дюйма?

(A) 32 in
32 дюйма

(B) 36 in
36 дюймов

(C) 48 in
48 дюймов

(D) 24 in
24 дюйма

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

10 БЕЗОПАСНОСТЬ

Which activity is Class I asbestos work under Cal/OSHA?

Какая работа относится к работам с асбестом Class I по Cal/OSHA?

(A) Removing asbestos-containing floor tile
Снятие асбестосодержащей напольной плитки

(B) Cleaning up debris from asbestos work
Уборка мусора после работ с асбестом

(C) Removing asbestos-containing pipe insulation
Снятие асбестосодержащей теплоизоляции труб

(D) Repairing piping while disturbing asbestos-containing insulation
Ремонт трубопровода с нарушением асбестосодержащей изоляции

---

11 БЕЗОПАСНОСТЬ

Above which outdoor work-area temperature does Cal/OSHA require shaded areas to be in place whenever employees are present?

Выше какой температуры на открытой рабочей площадке Cal/OSHA требует наличия затенённых зон всякий раз, когда там находятся работники?

(A) 80°F

(B) 90°F

(C) 85°F

(D) 95°F

---

12 БЕЗОПАСНОСТЬ

For planned, nonemergency excavation in California, what minimum notice must be given to 811, excluding the notification day?

За какой минимальный срок нужно уведомить 811 о плановых, неаварийных земляных работах в Калифорнии, не считая дня уведомления?

(A) 4 working days
4 рабочих дня

(B) 1 working day
1 рабочий день

(C) 2 working days
2 рабочих дня

(D) 3 working days
3 рабочих дня

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

13 СЕРВИС, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Before reassembling a fuel-gas flange joint opened for maintenance, what must be done with its gasket?

Что нужно сделать с прокладкой (gasket) перед повторной сборкой фланцевого соединения газопровода, разобранного для обслуживания?

(A) Inspect and reuse it if it is not cracked
Осмотреть и использовать повторно, если на ней нет трещин

(B) Coat it with sealant and reinstall it
Покрыть герметиком и установить обратно

(C) Discard it and install a suitable new gasket
Выбросить и установить подходящую новую прокладку

(D) Leave it in place and add a second gasket
Оставить на месте и добавить вторую прокладку

---

14 СЕРВИС, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

A meter still shows flow with a verified, leak-tight house shutoff closed. Irrigation and all other branches between the meter and that valve have been ruled out. Which piping should be checked for a leak?

Счётчик продолжает показывать расход при закрытом домовом запорном вентиле (house shutoff), герметичность которого проверена. Полив и все остальные ответвления между счётчиком и этим вентилем исключены. Какой трубопровод нужно проверить на утечку?

(A) The hot-water piping beyond the house shutoff
Трубопровод горячей воды после домового запорного вентиля

(B) The service piping between the meter and the house shutoff
Вводной трубопровод между счётчиком и домовым запорным вентилем

(C) The under-slab piping beyond the house shutoff
Трубопровод под плитой пола после домового запорного вентиля

(D) The fixture supplies beyond the house shutoff
Подводки к сантехприборам после домового запорного вентиля

---

15 СЕРВИС, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

A ruptured copper medical-gas line in a hospital has been isolated. Which permanent repair restores the line using compliant joints?

В больнице разорвавшийся медный трубопровод медицинских газов (medical gas) отключён. Какой постоянный ремонт восстанавливает линию с соединениями, соответствующими нормам?

(A) Replace the damaged section and seal threaded repair couplings with thread tape
Заменить повреждённый участок и уплотнить резьбовые ремонтные муфты лентой для резьбы (thread tape)

(B) Replace the damaged section and soft-solder the coupling joints
Заменить повреждённый участок и выполнить соединения муфт мягкой пайкой (soft solder)

(C) Replace the damaged section and use press-fit water-service couplings
Заменить повреждённый участок и установить водопроводные пресс-муфты (press-fit)

(D) Replace the damaged section and braze the coupling joints
Заменить повреждённый участок и выполнить соединения муфт твёрдой пайкой (brazing)

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

16 СЕРВИС, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

After a backflow preventer is installed, a water heater's T&P valve releases small amounts each heating cycle. What is the likely cause?

После установки обратного клапана предохранительный клапан водонагревателя (T&P) сбрасывает небольшое количество воды при каждом цикле нагрева. Какова наиболее вероятная причина?

(A) An excessively high thermostat setting
Чрезмерно высокая настройка термостата

(B) Uncontrolled thermal expansion
Неконтролируемое тепловое расширение

(C) Debris on the relief-valve seat
Мусор на седле предохранительного клапана

(D) Water hammer
Гидравлический удар

---

17 ЧИСТОВОЙ МОНТАЖ САНТЕХНИКИ

What is the highest permitted water temperature at an individual showerhead after its control valve has been adjusted?

Какова максимально допустимая температура воды на отдельной душевой лейке после настройки её регулирующего клапана?

(A) 120°F

(B) 110°F

(C) 125°F

(D) 140°F

---

18 ЧИСТОВОЙ МОНТАЖ САНТЕХНИКИ

For an adult wheelchair-accessible water closet in a California public restroom, what side-wall-to-centerline range is required?

Какой диапазон расстояния от боковой стены до осевой линии (centerline) требуется для унитаза (water closet), доступного для взрослых на инвалидной коляске, в общественном туалете Калифорнии?

(A) 17–18 in
17–18 дюймов

(B) 12–14 in
12–14 дюймов

(C) 19–20 in
19–20 дюймов

(D) 15–16 in
15–16 дюймов

---

test2pro.com

19 ЧИСТОВОЙ МОНТАЖ САНТЕХНИКИ

What minimum clearance is required on all sides of an unlisted water heater?

Какой минимальный зазор требуется со всех сторон водонагревателя без листинга (unlisted)?

Ⓐ 6 in
6 дюймов

Ⓑ 9 in
9 дюймов

Ⓒ 12 in
12 дюймов

Ⓓ 18 in
18 дюймов

---

20 ЧИСТОВОЙ МОНТАЖ САНТЕХНИКИ

When CPC spacing and trap-placement requirements are met, one common trap may serve at most how many adjacent lavatories in the same room?

Если соблюдены требования CPC к расстояниям и расположению сифона (trap), какое наибольшее число соседних умывальников в одном помещении может обслуживать один общий сифон?

Ⓐ 4

Ⓑ 1

Ⓒ 2

Ⓓ 3

---

test2pro.com

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

Ответы и пояснения

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
1	**A**	Стоимость: (160 × $1.80) + (120 × $1.40) = $288 + $168 = $456.
2	**A**	Перепад равен 150 × 0.02 = 3 фута. Умножив на 12, получаем 36 дюймов.
3	**A**	Давление воды снижается примерно на 0.433 psi на каждый фут подъёма. Давление в точке водоразбора равно 80 − (40 × 0.433) = 62.68 psi, то есть около 63 psi.
4	**B**	CPC 608.2 требует одобренного регулятора давления с установленным перед ним подходящим сетчатым фильтром (strainer), если статическое давление в трубопроводе водоснабжения превышает 80 psi; при этом статическое давление должно быть снижено до 80 psi или ниже. Регуляторам размером 1-1/2 дюйма и более фильтр не нужен.
5	**A**	CPC 604.2 ограничивает содержание свинца в трубах, трубных фитингах, сантехнической арматуре и приборах, которые подают или выдают воду для употребления человеком, средневзвешенным значением 0.25 процента по смачиваемым поверхностям. Для припоя и флюса установлен отдельный предел — 0.2 процента.
6	**C**	CPC 710.1 требует одобренный обратный канализационный клапан для приборов, находящихся на этаже ниже крышки ближайшего колодца выше по течению на обслуживающей их общественной или частной канализации. Приборам на этом этаже, которые сами не находятся ниже крышки колодца, обратный клапан не нужен, а приборы на этажах выше этой отметки не должны сбрасывать стоки через него.
7	**D**	Нормы CPC 710.4 предписывают устанавливать полнопроходной затвор или шаровой кран на напорной стороне обратного клапана или клапана защиты от затопления.
8	**A**	Стандартные безраструбные хомуты CISPI 310 затягиваются с усилием 60 дюйм-фунтов. Хомуты для тяжелых условий эксплуатации обычно требуют большего крутящего момента, часто от 80 до 120 дюйм-фунтов, поэтому следуйте инструкциям производителя хомута.
9	**A**	CPC Table 313.3 допускает не более 32 дюймов между опорами для горизонтальных труб PEX размером 1 дюйм и меньше. Труба 3/4 дюйма относится к этой группе.
10	**C**	К Class I относится удаление асбестосодержащей изоляции тепловых систем (thermal system insulation), например теплоизоляции труб. Снятие напольной плитки — Class II; нарушение изоляции при ремонте — Class III; уборка — Class IV.
11	**A**	Title 8, section 3395(d)(1), требует наличия тени, когда температура на открытом воздухе превышает 80°F. При 80°F и ниже по-прежнему требуется своевременно предоставлять доступ к тени по запросу.
12	**C**	Уведомление нужно подать не менее чем за два рабочих дня. День уведомления, выходные и праздничные дни в этот минимум не засчитываются.
13	**C**	CPC 1208.5.12.5 требует устанавливать новую прокладку каждый раз, когда фланцевое соединение разбирается.
14	**B**	Закрытый герметичный вентиль отсекает внутридомовой трубопровод. Поскольку остальные ответвления исключены, продолжающийся расход по счётчику указывает на вводной трубопровод (service piping) между счётчиком и домовым запорным вентилем.

© 2026 Test2Pro · test2pro.com · Бесплатно для личной подготовки. Копирование, перепродажа и публикация запрещены.

№	ОТВЕТ	ПОЯСНЕНИЕ
15	**D**	Замените повреждённый медный участок, используя соединения твёрдой пайкой и обязательную продувку азотом (nitrogen purge). CPC 1321 требует соответствующих материалов для медицинских газов и твёрдой пайки; перед возвратом линии в эксплуатацию проведите обязательные испытания.
16	**B**	Обратный клапан предотвращает возврат расширяющейся воды в водопроводную сеть. Без надлежащего контроля расширения нагрев может поднять давление до уровня, достаточного для открытия клапана T&P.
17	**A**	CPC 408.4.2 ограничивает температуру воды из отдельной душевой лейки значением 120°F. Клапан или ограничитель температуры (temperature limit stop) необходимо настроить соответственно.
18	**A**	CBC 11B-604.2 требует, чтобы осевая линия находилась на расстоянии 17–18 дюймов от боковой стены или перегородки. Исключение для кабин для людей с ограниченной подвижностью, передвигающихся без коляски (ambulatory compartment), не распространяется на этот прибор, доступный для инвалидной коляски.
19	**C**	CPC 504.3.2 требует, чтобы водонагреватель без листинга был одобрен уполномоченным органом (Authority Having Jurisdiction) до установки и имел зазор не менее 12 дюймов со всех сторон. Водонагреватели с листингом (listed) устанавливаются в соответствии с условиями листинга и инструкциями производителя по установке (504.3.1).
20	**D**	CPC 1001.2 допускает подключение до трёх соседних умывальников к одному сифону в одном помещении. Расстояние между выпусками и центральное расположение сифона также должны соответствовать этому разделу.

Готовы к полному банку вопросов C-36 Plumbing Contractor?

600+ тренировочных вопросов в полном курсе, а также пробные экзамены на время, разбор ошибок и отслеживание готовности: test2pro.com/ru/online-classes/c36-plumbing-contractor

© 2026 Test2Pro. Все права защищены. Этот PDF бесплатен для личной некоммерческой подготовки. Не копируйте, не перепродавайте, не публикуйте его и не загружайте на другие сайты — делитесь ссылкой test2pro.com/ru/free-practice-tests/c36-plumbing-contractor.